

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM STARÉHO HRADU V ŽELETAVĚ

MARTIN ČÍHALÍK



2007

Stavebněhistorický průzkum je duševním vlastnictvím autora podle platné legislativy.
www.cihalik.cz

Elaborát v žádném případě **nenahrazuje** odborné vyjádření či rozhodnutí orgánů státní památkové péče dle zákona č. 20/87Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Obsah

I. Lokalizace.....	4
II. Úvod.....	4
III. Dějiny objektu.(Mgr. Dalibor Hodeček).....	6
IV. Formální analýza objektu.....	22
V. Stavební vývoj.....	28
VI. Výčet hodnotných prvků.....	29
VII. Doporučení pro obnovu.....	30
VII. Přílohy	
Stavební vývoj, legenda	
přízemí	
patro	
krov	
Památkové hodnocení, legenda	
přízemí	
patro	
krov	
Mapová dokumentace	
Dokumentace současného stavu	

I. Lokalizace

1. Kraj/ Okres: Vysočina/ Třebíč
2. Obec: Želetava
3. Adresa: ul./ nám. č.: 1
4. Název objektu: Starý hrad, rozsah SHP byl vzhledem k různým vlastnickým vztahům v rámci areálu omezen na budovy vyznačené na katastrální mapě.
5. Památková ochrana: objekt je kulturní památkou z hlediska zákona evidovaný pod r. č. ÚSKP 30905/7-3198

Rozsah SHP



II. Úvod

Potřeba stavebněhistorického průzkumu byla vyvolána plánovanou rekonstrukcí a adaptací objektu. Cílem průzkumu bylo upřesnění stavebního vývoje a identifikace historicky hodnotných prvků, které by měly zůstat zachovány, případně obnoveny. V současné době není objekt využíván.

Elaborát byl vypracován dle doporučené metodiky, vydané Státním ústavem památkové péče v Praze v roce 2001, Ing. Petr Macek: Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum, příloha čas. Zprávy památkové péče 61, a vysokoškolských skript Doc. Ing. arch. Františka Kašičky, Csc.: Stavebně historické průzkumy. ČVUT 2002.

V průběhu zpracování bylo použito zaměření stavu z května 2007, které zhotovila firma F.M.D. Durda Třebíč. Zaměření rozlišuje budovy A1-3, a B, ty jsou ovšem

vnitřně i funkčně provázány, proto byla doplněna čísla místností a popisy jsou koncipovány po podlažích vždy ve všech dotčených objektech.

Stavebněhistorický průzkum byl odevzdán objednateli ve třech tištěných paré a digitální verzi na CD.

III. Dějiny objektu

V letech 1349-1368 se v písemných pramenech objevuje Oldřich ze Želetavy, který náležel do rodu pánů z Bílkova. Vůbec první zmínka o želetavské tvrzi pochází z roku 1368, kdy ji výše jmenovaný prodal olomouckému kanovníkovi Benešovi, jeho bratrovi Janovi Glaczovi, dále Dobešovi a Petrovi z Vajtmile. Nedlouho poté získal tvrz moravský markrabě Jan Jindřich, jenž ji v roce 1370 udělil lénem Janovi z Kosovy Hory a Heršovi z Újezdce.¹ Antonín Bartušek se domníval, že tvrz stála v místě, kde se nyní nachází „Starý hrad“.² Tento předpoklad je však patrně mylný. Pravděpodobnější je úvaha Miroslava Plačka o lokalizaci gotického sídla do míst dnešního hřbitova na jižním konci strmé ostrožny.

Další držitel Želetavy Vok z Kněžic postoupil majetek v roce 1379 Čeňkovi Krušinovi z Lichtenburka. Poté se statek dostal do rukou Heřmana z Hradce, který ho daroval dceři Elišce. Ta byla provdána za Jana z Kravař. Když Jan po roce 1401 zemřel, sídlila vdova v Želetavě. Eliška si pak vzala za manžela Jiříka z Lichtenburka a Bítova. Dlouhé spory Lichtenburků a pánů z Hradce o toto zboží byly po roce 1415 ukončeny připojením Želetavy k panství Telč.

Zda byl prostor nynějšího „Starého hradu“ ve 14. - polovině 16. století zastavěn, nelze s jistotou rozhodnout. Miroslav Plaček uvažuje o existenci hospodářského dvora i v tomto období.³

Nejspíše někdy v 60. letech 16. století, v době, kdy úřad telčského úředníka zastával Baltasar Šertingar ze Šertingu (1557-konec 60. let), byly v Želetavě z iniciativy majitele telčského panství Zachariáše z Hradce postaveny správní budovy statku a pivovar, tedy nynější „Starý hrad“. U objektu s hranolovou věží byla v té době upravena velká přízemní místnost, sklenutá křížově s hřebínky na mocné střední podpůrné pilíře. Stopy renesančního sgrafitového kvádrování a sgrafitové vlnovky nese vedlejší jednopatrová nečleněná budova.⁴ Dokončení stavby lze s největší pravděpodobností spojit s výměnou pozemků uskutečněnou v úterý po svatém Jiří roku 1568, již Zachariáš z Hradce postoupil želetavským hájek Volšovi a

¹ Ladislav HOSÁK, *Historický místopis země moravskoslezské*, Praha 2004 (reprint), s. 35.

² Antonín BARTUŠEK, *K dějinám světské architektury na okrese Mor. Budějovice*, Umění 3, 1955, s. 80-81.

³ Miroslav PLAČEK, *Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí*, Praha 2002, s. 733-735.

⁴ Antonín BARTUŠEK, *K dějinám světské architektury na okrese Mor. Budějovice*, Umění 3, 1955, s. 80-81. Autor se zřejmě mylně domnívá, že přestavba tvrze proběhla až v posledním dvacetiletí 16. století.

získal za to obecní rybníček nad již existujícím panským pivovarem.⁵ V listině je mj. uvedeno: „že mi na to místo ten rybníček oddati chtí, kterýž jest nad pivovarem mým želetavským, abych jej k svému dobrému budoucně užívati mohl.“⁶

A autorovi projektu a vlastních řemeslnících můžeme pouze spekulovat. Před rokem 1576 v Telči žil zedník Mertl, k roku 1569 je tamtéž doložen Abraham.⁷ Vyloučit nelze vliv stavební dílny Mistra Leopolda Estreichera ze Slavonic.⁸

V květnu roku 1573 Želetavou projížděl a ve zdejší tvrzi možná přenocoval lovčí Viléma z Rožmberka, pan Jindřich Počepický z Počepic, spolu s dalšími 40 osobami doprovodu. Výprava se vracela ze Slezska do Třeboně, zatímco samotný „vladař domu rožmberského“ zamířil do Vídně.⁹ V témž roce byl svědkem na listině, jíž nechal Zachariáš z Hradce vystavět nový rybník pod Púchovnou u Želetavy zvaný „Pravětický“, písař želetavského pivovaru Matouš Polnický.¹⁰

Matouš Polnický byl zřejmě písařem pro celé hospodářství, nejenom pro pivovar. V roce 1577 je totiž zmiňován jako „písař želetavský“ v souvislosti se směnami různých pozemků. Nadále však také zůstával „písařem pivovarním želetavským“.¹¹

V rovině spekulací zůstává možné poškození objektu zemětřesení. V Sekuriových moravskobudějovických pamětech se k roku 1590 uvádí, že „se zemětřesení opět pocítilo a ...škod na obydlích lidských mnoho natropilo a lidi zasypalo...“. Další zemětřesení zasáhlo kraj dne 20. února 1615.¹²

V 17. a na počátku 18. století se vystřídalo několik majitelů z rodu Slavatů z Chlumu a Košumberka. Jako jediná dědička rodu pánů z Hradce získala panství Telč po smrti svého bratra Lucie Otýlie Slavatová z Hradce (1.12.1582-2.1.1633, majitelka v letech 1604-1633). Po její smrti přešlo panství na ovdovělého Viléma Slavatu (1.12.1572-19.1.1652, vlastník v letech 1604-1652), dlouholetý nejvyšší kancléř království Českého. Následoval jeho syn Adam Pavel (13.6.1604-2.7.1657,

⁵ ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, Archiv městečka Želetavy, inv. č. 1, konfirmační listina vydaná ve Vídni dne 31. března 1782 Josefem II.

⁶ ČR-MZAB, fond F 239 Velkostatek Telč, mikrofilm č. 6 219, inv. č. 3, urbář z roku 1654, fol. 389v.

⁷ Jar. JANOŠEK, *Památky řemesla zednického, kamenického a tesařského na bývalém panství Teleckém i v sousedství*, Časopis Matice moravské 18, 1894, s. 165.

⁸ Srov. Milada a Oldřich RADOVI, *Mistr Leopold Estreicher a jeho slavní stavební dílna*, Umění 18, 1970, s. 358-382.

⁹ Václav BŘEZAN, *Životy posledních Rožmberků I* (ed. Jaroslav PÁNEK), Praha 1985, s. 258.

¹⁰ Jan TIRAY, *Rybníkářství na Telecku za doby pana Zachariáše z Hradce (1550-1589)*, Časopis Moravského musea zemského 7, 1907, s. 168-169.

¹¹ ČR-MZAB, fond G 263 Rodinný archiv Podstatských-Lichtenštejnů, inv. č. 57, kniha 10 b, karton 2, Pamětní kniha Zachariáše z Hradce, fol. 34 r, 59 r.

¹² Josef FIŠER, *Kronika tak zvaná Chudánkova a jiné ochované paměti města Mor. Budějovic. Část I.- II. Dvoje paměti ze sbírky Pešínovy*, nedat. (asi 1930-1931), s. 62, 69.

vlastník v letech 1652-1657) a synovci Adama Pavla – Ferdinand Vilém (1.9.1630-2.4.1673, vlastník v letech 1657-1673), Jan Jiří Jáchym (1638-1.7.1689, vlastník v letech 1673-1689) a František Leopold Vilém (1639-26.1.1691, vlastník v letech 1689-1691), předposlední Slavata v mužské linii.¹³ V roce 1693 byl slavatovský fideikomis zrušen. Telčské panství obdrželi hrabě Antonín Lichtenstein-Kastelkorn a jeho sestra hraběnka Františka Marie Götzenová, potomci již zemřelé Marie Barbory Lichtenstein-Kastelkornové, dcery Jáchyma Oldřicha Slavaty.¹⁴

Želetavská tvrz v této době plnila netoliko funkci pivovaru a sídla místní hospodářské správy, ale též ubytovací. V urbáři telčského panství napsaném v roce 1654 se mj. dočteme: „Pivovar želetavský: Jest pod rybníkem Hadravou, u samého městečka dosti prostranně vystavěný, při něm tvrže skrovná pro příjezdy vrchnosti, z toho rybníka voda jde do pivovaru i také na sladovej mlejn, v jenom ohrazení zůstávající. Vaří se v něm piva bílá na 10 ½ sudů, dává se na várku piva 17 měr pšenice a vystavuje se pivo toliko po té rychtě, totiž:

do městečka Želetavy asi na.....	3
do Markvartic.....	1
do Jindřichovic.....	1
do Šašovic.....	1
na Horky.....	1

K pivovaru želetavskému jsou dvě (chmelnice), jedna u Želetavy a druhá u Šašovic. Vlůni neurodilo se sotva 40 měr.“ V té době se do Hadravy sázela násada (tříletý plod) na kapry o počtu 15 kop, což odpovídá přibližné rozloze rybníka 5, 85 ha.¹⁵

¹³ <http://genealogy.euweb.cz/bohemia/slavata2.html>.

¹⁴ Josef NOVÁK, *Slavatové a umění výtvarné*, Památky archeologické 29, 1917, s. 35.

¹⁵ ČR-MZAB, fond F 239 Velkostatek Telč, mikrofilm č. 6 219, inv. č. 3, urbář z roku 1654, fol. 254r-v (nové fol. 259r-v), 267r-v.

Ze zpráv Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, v letech 1671-1690 hejtmana panství Telč, se dozvídáme, že zde občas z titulu své funkce pobýval. Ve dnech 4. -7. února 1687 ho zde zastihla mohutná sněhová kalamita, která znesnadnila jeho odjezd zpět do Telče. Píše o tom: „Mně pak se trefilo, souce ty dny při řízení hospodářském v Želetavě, spátkem jedouc domů, ty dvě míle na lehkých saních, maje čtyři koně zapřažený, od 7 hodin ráno až do 5 hodin k večeru sotva jsem vykonati mohl, a 10 osob s lopatami (s) sebou ještě k tomu měl až do Zvolenovic, kteří mi (pořád) všudy vysejpali, kde zapotřebí bylo...“¹⁶

Nedlouho před 9. říjnem 1687 v Želetavě nocoval hrabě Heřman Jakub Černín z Chudenic (21.1.1659-28.8.1710) s manželkou Marií Josefou Černínovou z Chlumu a Košumberka (2.2.1667-10.8.1708) a jejich dvůr. Cestovali tehdy z Jindřichova Hradce do Vídně a na telčském panství jim dělal společnost výše zmíněný hejtman, „který je všudy s milostivým zalíbením uctil.“¹⁷

Popis základního inventáře podává pozůstalostní spis po hraběti Janu Jiřím Jáchymovi Slavatovi (1634/37-1.7.1689). Soupis byl pořízen mezi 14. a 21. únorem 1690 a zachycuje stav celého telčského panství. Položka evidující želetavský pivovar má dvě části. První si všímá panského obydlí („in dem Herrnsitz“), druhá je věnována pivovaru, sladovně, sýpce a bytu sládka („Im Breühaus, Maltzhaus, Schiedt Boden, und des Breüers Wohnung“). Dále je text členěn na oddíl, v němž je zachycen základní stav inventáře, a na další část, která si všímá počtu položek po odpisu již zcela zničených součástí hospodářského vybavení budov. Samotné panské sídlo se zřejmě nacházelo v relativně dobrém stavu, neboť nebyla účetně odepsána žádná položka. V době inventury se zde nacházelo šest mříží u oken („Fenster gätter“), devět oken („Fenster“), čtrnáct dveřních závěs („Thür Bänder“) a čtyři zámky u dveří („Thür Schlösser“). V hospodářských budovách se dle základního popisu nacházela jedna pivovarská pánev („Breüpfannen“), dvě ukotvovací závory (?, „Riehr Scheiter“, úbytek na jednu), dvě dřevěné stoly („Holtz Stuhel“), jeden kozlík, respektive třínožka („Feuerhundt“), dva „Leichter“, pět zarážeců s tyčemi a dvěma železnými úchytkami („Potting sambt denen Stöcken mit 2. eisernen Raffen“), 25 ½ železných mřížek („Eyserne gätter“), čtyři zámky ke dveřím („Thier Schloß“), jeden visací zámek

¹⁶ Josef HRDLIČKA, *Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova*, České Budějovice 2003, s. 186-187.

¹⁷ Josef HRDLIČKA, *Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova*, České Budějovice 2003, s. 191. Ke velkolepé svatbě tohoto manželského páru, která proběhla v Praze v roce 1687 srov. František TEPLÝ, *O nádheře vrchnostenské svatby*, Československý zemědělec 15, 1933, s. 18-20.

(„Vorhäng Schloß“), třináct skleněných oken („Glaß fenster“), třicet dveřních závěs („Thür Bändter“), osm závěs u okenic („Fenster Laden Bändter“), osm petlic, respektive řetězů u dveří („Anleg Kette“, zde úbytek na šest), jedna dřevěná motyka („Holtz hackhen“), jeden dřevěný špalek („Holtz Saag“), tři jakási pivní zařízení s drsným povrchem („Bier Schörfer“), tři pivní konvice na dolévání sudů („Füll Kändl“, zde úbytek na dvě), devět věder („Schöpfer“), tři pivní příčné povaly („Bierrimmen“), osm lopat na slad („Maltz Schauffeln“, zde úbytek na šest) a dvacet čtyři velkých a malých „Bier vässer“. Součástí sladovnického mlýna pak byly dva poháněcí kameny („Lauff Stain“, zde úbytek na jeden), jeden spodní mlecí kámen („Boden Stein“), tři okované kamenné podložky (? „Eiserne Stain Taffen“, zde úbytek na dvě), jeden kamenný kruh („Stein ring“), čtyři čistící kruhy – prosévačky („Wörffelrinckhů), dva čepy – zátky („Zapfen in gründeln“), čtyři kroužky (? „gründelrinckh“) a mlýnská tyč s příslušenstvím („Mühlstangen sambt aller zugehör“).¹⁸

Po smrti posledního Lichtensteina-Kastelkorna získal Telč se Želetavou Alois Arnošt Podstatský-Lichtenstein (8.7.1723-4.12.1793), po němž dědil Leopold František (13.8.1763-1.10.1813). Dalším majitelem panství pak byl Leopold František mladší (3.11.1801-12.5.1848).¹⁹

Samotná budova tvrze v 18. století přestala sloužit k občasným pobytům vrchnosti a k ubytování urozených i méně urozených pocestných. Stala se obydlím pro vysloužilé zaměstnance hospodářského dvora, pivovaru a dalších částí velkostatku. Vrchnost na počátku 19. století využívala příležitostně zámek v nedalekých Krasonicích.

Pivovar nicméně fungoval i v první polovině 19. století. Dne 1. října 1827 uzavřel Hospodářský úřad v Želetavě s Václavem Povolným nájemní smlouvu o pronájmu vrchnostenského pivovaru na tři roky, tedy do roku 1830. Roční nájemné mělo činit 800 zlatých konvenční měny splácených čtvrtletně. Mezi mnohými ustanoveními smlouvy se nacházela podmínka, dle níž měl nájemce ponechat budovy, stáje, zahrady i další příslušenství v takovém stavu, aby je mohl po uplynutí nájemní doby bez problémů převzít případný další uživatel. Pokud by přece jen došlo k poškození

¹⁸ MZAB, fond C 2 Tribunál-pozůstalosti, sign. S 27, Inventarium über die, nach Weyland, Herrn Johann Joachim Graffen zu Chlumb undt Koschumberg etc. auf der im Iglauer Creyß gelegenen Herrschafft Teltsch, Fidei Commissarische verlassenschaft. Inventirt den 14. te, 15., 16. 17., 18., 19., 20. und 21. te Februarii 1690, fol. 15 v-16 v. Srov. Jiří KUBEŠ, *Sídla Jana Jiřího Jáchyma hraběte Slavaty z Chlumu a Košumberka (1634/37-1689) v proměně*, In: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Série C, Fakulta humanitních studií 9, (2003), Pardubice 2003, s.64-65.

¹⁹ <http://genealogy.euweb.cz/bohemia/podstat2.html>.

budov (například kuchyně aj.), měly na obnově participovat jak nájemce, tak vrchnost. Materiál na opravu, popřípadě novou stavbu, byla povinna dodat vrchnost. Pachtýř se zavázal v takovém případě zaplatit pracovní sílu.²⁰

Na základě rodinné smlouvy z roku 1828 vznikl samostatný velkostatek Želetava, který byl připsán Gustavovi Aloisi Podstatskému-Lichtensteinovi (28.2.1807-18.5.1904), mladšímu bratrovi majitele Telče Leopolda Františka ml.²¹

Dle vceňovacího operátu z roku 1843 ve vrchnostenském pivovaru uvařil sládek se dvěma pomocníky v jednom kotli o dvanácti sudech ročně 40 várek piva ze 900 měřic ječmene, dováženého z okolí Znojma a Moravských Budějovic. Chmel se dovážel ze Žatce.²²

V roce 1862 prodal Gustav Podstatský-Lichtenstein statek Želetavu Karlovi Fridrichovi Kammelovi.²³ V době jeho působení byl ve druhé polovině 60. let 19. století starý pivovar zrušen a nový, parní, vybudován přímo v městečku. Ve „Starém hradu“ zůstala pouze sladovna.²⁴

Počet obyvatel dvora a jejich zaměstnání zachycují výsledky sčítání lidu z 31. prosince 1869. Domy čp. 1 a 2 byly evidovány společně. Žili v nich 3 nájemníci s rodinami. První nájemník Martin Svoboda (narozen 1829) se živil jako zámečnický mistr. Žil zde spolu s manželkou Petronillou (nar. 1839, hospodyně) a matkou Marií Svobodovou (nar. 1794). Další bytovou stranu tvořil nádeník Matouš Svoboda (nar. 1802), jeho manželka nádenice Františka (nar. 1807) a synové Rudolf (nar. 1847, svobodný, t. č. u 33. praporu myslivců ve Vídni) a Antonín (nar. 1849, pekař, t. č. tovaryš ve Vídni). Třetím nájemníkem byl tkalcovský mistr Anton Urbánek (nar. 1809). Spolu s ním zde žila jeho početná rodina – manželka Marie (nar. 1828, hospodyně), synové Karel (nar. 1842 zřejmě v prvním manželství, tkadlec, t. č. tovaryš ve Vídni), Jan (nar. 1854, truhlář, učeň ve Vídni), František (nar. 1856), Antonín (nar. 1857, truhlář, učeň ve Vídni), Adolf (nar. 1858, kloboučník, učeň), Hynek (nar. 1862) a dcery Marie (nar. 1860) a Františka (nar. 1863). Celkem tedy bylo v čp. 1 a 2 evidováno 17 osob, z toho 11 přítomných a 6 nepřítomných.

Dům čp. 3 obývali 2 nájemníci. Tesařský pomocník Jakub Horník (nar. 1817) zde žil s manželkou Kateřinou (nar. 1817, hospodyně) a dětmi Janem (nar. 1848,

²⁰ ČR-MZAB, fond F 215 Velkostatek Želetava, inv. č. 105, sign. 22.

²¹ Bohumír SMUTNÝ, *Želetava*, In: *Dačicko, Slavonicko, Telčsko*, Brno 2005, s. 1027. Srov. <http://genealogy.euweb.cz/bohemia/podstat2.html>.

²² Bohumír SMUTNÝ, *Želetava*, In: *Dačicko, Slavonicko, Telčsko*, Brno 2005, s. 1027.

²³ Bohumír SMUTNÝ, *Želetava*, In: *Dačicko, Slavonicko, Telčsko*, Brno 2005, s. 1027.

²⁴ J. MUSIL, *Pivovar*, In: *Želetava 1303-2003*, Želetava 2003, s. 57-58.

svobodný, t. č. voják u 8. pluku pěchoty, ševcovský tovaryš), Hermanem (nar. 1861), Františkou (nar. 1851, t. č. ve službě ve Znojmě), Julií (nar. 1854, v domácnosti) a Terezií (nar. 1856, t. č. v Detzendorfu v Dolních Rakousích). Druhým nájemníkem byl Pavel Kubeš (nar. 1795, vdovec na penzi), o něhož se starala svobodná dcera Terezie (nar. 1827). Celkem usedlost obývalo 9 osob, z toho 7 přítomných, 2 nepřítomní.²⁵

O struktuře dospělých nájemníků čp. 1 v poslední třetině 19. století si můžeme učinit představu z úmrtních matrik. Dne 19. dubna 1871 zde ve věku 41 let zemřel na souchotiny sládek Leonard Bauer, dne 4. ledna 1872 ve věku 70 let na mrtvici podruh Matěj Svoboda, dne 20. prosince 1872 ve věku 22 let na tyfus dcera tesaře Jakuba Horníka Františka, dne 16. dubna 1878 ve věku 83 let na souchotiny bývalý šafář na želetavském panství Pavel Kubeš (vdovec), dne 20. ledna 1881 ve věku 83 let na sešlost věkem „jubilovaný poštovský administrátor“ v Želetavě Jan Schnuttermeyer, dne 11. ledna 1884 ve věku 76 let na marasmus vdova po podruhovi Matouši Svobodovi Františka, dne 9. prosince 1884 ve věku 51 let na onemocnění ledvin revírník na odpočinku v Želetavě Franc Štěpánek, dne 29. ledna 1888 ve věku 51 let na souchotiny manželka podruha Františka Körbra Františka, dne 27. dubna 1890 ve věku 70 let na srdeční vadu místní žebračka Apolonia Buchtová, dne 2. prosince 1892 ve věku 52 let na zduření plic pivovarský čeledín Jakub Anděl, dne 27. června 1894 ve věku 65 let na „Brightovu nemoc ledvin“ strojník v pivovaru v Želetavě Martin Svoboda, dne 4. června 1895 ve věku 71 let na „vitium cordis“ nadlesní ve výslužbě Ferdinand Rath a dne 3. května 1896 ve věku 35 let na tuberkulózu plic pivovarský bednář Antonín Silvester.²⁶

Na základě odevzdací smlouvy ze dne 30. dubna 1870 postoupili Želetavu Karel Fridrich a Anna Kammelovi Karlu Kammelovi šlechtici Hardeggerovi, jemuž byl statek knihovně připsán dne 16. května 1870.²⁷

V roce 1874 byla z pivovaru a jeho příslušenství (parcela č. 20 zahrada, parcela č. 23 dvůr, parcela č. 18 pole, parcela č. 19 zahrada, parcela č. 1 zahrada, parcela č. 2

²⁵ ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Okresní úřad Moravské Budějovice, Sčítání lidu 1869 Želetava, Arch popisní k sečtení lidu a nejdůležitějších domácích zvířat pro užitek chovaných, dle toho, kolik obojího bylo dne 31. prosince 1869. Země Morava, obec Želetava, číslo domu 1, 2 a 3.

²⁶ ČR-MZAB, fond E 67 Matriky, inv. č. 11 129, fol. 49, 51, 53, 68, 75, 81, 83, 89, 93, 99, 106, 108, 111.

²⁷ Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, knihovní vložka č. 376, vklad B, běžné č. 1.

dvůr, parcela č. 2 zahrada, parcela č. 3 zahrada, parcela č. 277 rybník, parcela č. 47 pole) odváděla daň ve výši 32 zlatých 18 krejcarů rakouské měny.²⁸

V roce 1886 stála u rybníka Hadravy tabule zakazující koupání. Správa velkostatku si však dne 1. června toho roku stěžovala, že se nařízení nedodrжуje a ve vodě se běžně koupají děti a plaví dobytek. Protože na odběru čisté vody byl závislý nejenom pivovar, ale také mnozí obyvatelé Želetavy, navrhl zástupce velkostatku Fabian, aby obecní představenstvo používání rybníka pod pokutou zakázalo. Obec žádosti vyhověla.²⁹

Dne 18. dubna 1888 žádala správa velkostatku představenstvo městyse Želetavy o povolení úpravy pozemku nacházejícího se mezi rybníkem Hadravou a okresní silnicí za plotem areálu velkostatku. Jednalo se o plochu o délce asi 5 sáhů (tj. asi 10 metrů), která se z větší části nacházela ve vlastnictví obce. Pozemek měl být zvýšen, aby se zamezilo možnému zaplavování cesty při povodních. Úpravy také měly znemožnit vjezd povozů do rybníka a plavení dobytka, což v minulosti vedlo k častému znečištění vozovky. Zástupce velkostatku Fabián vyjádřil přání, že obec nebude proti uskutečnění tohoto záměru, neboť je v souladu s názorem části místního obyvatelstva.³⁰

Dne 6. ledna 1894 požádala správa pivovaru v Želetavě obecní představenstvo o povolení stavby sloupů telefonního vedení a kontrolního termometru, které mělo spojit sladovnu a ledovnu ve „Starém hradě“ s novým pivovarem v obci. Sloupy měly stát podél potoka z Hadravy na obecním pozemku, v těch místech kde předtím vedlo telegrafické spojení. Šéf správy Fabian se přimlouval za rychlé vyřízení, neboť s kopáním jam se počítalo již následující týden. Obecní výbor žádosti vyhověl a zasedání svolal již na 7. ledna.³¹

²⁸ ČR-MZAB, fond F 215 Velkostatek Želetava, karton 107, Normale zur Repartition der Grund und Hausklassensteuer des Gutes Schelletau, Theresienhof, am 9. April 1874, Fabian, fol. 92.

²⁹ ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Archiv městečka Želetavy, inv. č. 192, sign. XXIV/6, karton 20, přípis správy velkostatku představenstvu městyse Želetavy ze dne 1. června 1886 (prezentováno dne 4. června 1886 pod č. 262).

³⁰ ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Archiv městečka Želetavy, inv. č. 196, sign. XXVIII/2, přípis správy velkostatku představenstvu městyse Želetavy ze dne 18. dubna 1888.

³¹ ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Archiv městečka Želetavy, inv. č. 192, sign. XXIV/6, karton 20, žádost správy pivovaru ze dne 6. ledna 1894.

Dne 28. června 1901 zemřel majitel Karel Kammel. Na základě odevzdací smlouvy ze dne 24. června 1902 byl velkostatek dne 18. srpna 1902 knihovně připsán jeho dceři, hraběnce Anně Attemsové.³²

Někdy mezi léty 1905-1908 byl ve sladovně umístěn jeden naftový motor 6 HP, který se tam nacházel ještě v roce 1925.³³

Již za Rakouska-Uherska sídlila v části objektu četnická stanice. Dne 3. července 1918 sdělilo c. k. okresní hejtmanství Moravské Budějovice představenstvu obce v Želetavě, že obdrželo od c. k. velitelství četnického oddělení ve Znojmě informaci, dle níž velkostatek požadoval od 1. ledna 1919 od četníků platbu 800 K ročně, tedy téměř jednou tolik, co bylo placeno dosud. Hejtmanství nové vyměření nájemného považovalo za příliš vysoké a vyjádřilo názor, že ani zemský výbor tuto sumu neschválí. C. k. správce okresního úřadu Friedrich proto navrhol, aby buď byla výše nájemného přizpůsobena místním poměrům a snížena na maximálních 600 K nebo aby obec zajistila četnictvu jiný přiměřený byt. Pokud by nebyla realizována ani jedna z obou navrhovaných variant, přicházelo v úvahu přesídlení četnické stanice do jiné obce.³⁴

Dle seznamu domů ze dne 15. září 1927 tvořily hospodářský dvůr v majetku Anny Attemsové tři budovy. V čp. 1 (parcelní č. 1) se nacházelo celkem 6 „obytných částic“, z toho 5 světnic a 1 komora. Dvě místnosti sloužily jako „pisárny četnické“. Čp. 2 (parcelní č. 2) mělo 4 světnice a 1 komoru a čp. 3 (parcelní č. 3) 2 světnice, 1 komoru a 1 otevřenou kovárnu.³⁵

Dne 1. února 1935 byl pivovar Karla Kammela-Hardeggera pronajat Janu Stallerovi. Součástí pronájmu byla i budova sladovny stále se nacházející v části „Starého hradu“. Dle popisu z 28. září 1934 vyhotovenému při této příležitosti si můžeme učinit představu o tehdejšímu stavu sladovny:

„Vchod do sladovny ze dvora. 2 skleněné tabule, 1 poškozena. Na levo dvěře do skladiště. Schází klika u dveří. Okna 4 v pořádku vedoucí do dvora, 3 jednoduchá okna vedoucí do strojovny. Podlaha cihlová, stěny nenalíčené.

³² Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, knihovní vložka č. 376, vklad B, běžné č. 3.

³³ ČR-MZAB, fond F 215 Velkostatek Želetava, inv. č. 117, dopis správy velkostatku a pivovaru Želetava Okresní politické správě v Dačicích ze dne 15. května 1925.

³⁴ ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Archiv městečka Želetavy, inv. č. 196, sign. XXVIII/2, přípis c. k. okresního hejtmanství Moravské Budějovice představenstvu obce Želetava č. 336/prás. ze dne 3. července 1918.

³⁵ ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Archiv městečka Želetavy, inv. č. 206, sign. XXXVII/5, karton 24, výtah ze seznamu domů od čísla 1 do čísla 234 sepsaný dne 15. září 1927.

Chodba v pořádku. 2 okna a dveře. Jedno okno na humna, 1 tabule rozbitá.

Strojovna Jeden motor „Wichterle-Kovářík 5 HT a železná nádrž na chlazení. 1 hektolitrový soudek na vodu. Mimo zapsaná 3 okna na skladiště vede také 1 okno. Dále 1 visací lampa bez cylindru. 1 plechovice na olej a 1 na benzin. Žebříček vedoucí na můstek k vodním rezervátům.

Místnost u štoku Dveře v pořádku. Velký cementový máčecí štok, drží špatně vodu. 1 lomená železná roura a 2 velká okna do zahrady. Malé skladiště s 1 oknem.

Malé humno 1 křížový 1 obyčejný veks. 4 malá dvojítá okna do zahrady, 2 větší do zahrady a 2 větší do dvora. Podlaha: cementové dlaždice. 1 dvojité malé okno do dvora. Kliky u dveří špatné, nefunguje.

Síň před šalandou a velkým humnem Ze síně vchod na velké humna. Podlaha: cementové dlaždice. Dveře v pořádku. 1 dvojitý hydrant s kohoutem. 2 dvojítá okna vedoucí do zahrady opatřeny mřížemi a drátěným pletivem. 1 okno menší dvojité okno vedoucí do dvora opatřeny též mřížemi. 2 máčecí štoky s rourovým zařízením na máčení s 2 kohouty. Od stropu zařízení na pouštění ječmene. Od štoku vede 1 dvojité okénko – opatřeno mřížemi a pletivem. Mezi oběma štoky nachází se potrubí s 2 kohouty. 2 dlažstky (?) u štoky porušeny. 2 jímky plechové na odkapovou vodu. Do dřevníku vedou dveře v dobrém stavu. (U) síň část stropu a omítka opadaná.

Šalanda 1 dvojité okno do zahrady s mřížemi a 1 stará plechová kamna.

Topeniště Plotna prasklá. 2 okna jednoduchá s mřížemi do zahrady. Podlaha cihlová. 1 dveře do zahrady.

Skladiště dřeva: 1 okno s mřížemi do zahrady. Omítka na zdi do zahrady zčásti opadalá. Podlaha cihlová. Dřevěný výtah na vozíky se sladem. Ve stavu špatném. K užívání...Dřevěné schody se zábradlím.

Nad pecí otvor opatřený plechovou okenicí.

Předsíň před podlístím 1 okno do zahrady. Kouřové roury částečně propáleny. 1 dvojité okno do zahrady. Železné zábradlí u výtahu.

Předsíň před dolním hvozdem 1 jednoduché okno do zahrady. 1 rumpál, 1 dvojítá řemenice. 2 dveře na hvozď, 1 dřevěné a 1 železné.

Dolní hvozď 1 dvojité (okno) do zahrady. Kompletní zařízení sladu. Lístky z části rezavé a prohnuté. 4 větráky studené. Náhon na obracovací (!) sladu s dvojitou řemenicí.

U horního hvozdu 1 dvojité okno do zahrady. Zábradlí kolem výtahu. Ve stropě kladka na výtah.

Horní hvozď 2 dvěře, 1 železná, 1 dřevěná. 1 okno do zahrady. Úplný obracíací stroj, v dobrém stavu. Lístky rezavé. 1 dvojité řemenice k náhonu. Z předsíně u dolního hvozdu vedou dvěře na půdu. 1 elevátor v dobrém stavu a dřevěné šlauchy. Odkličovačka sladu, starého typu. Transmisní zařízení se 2 dvojitými a 2 jednoduchými řemenicemi, 2 jednoduchá okna do zahrady. Na půdě nachází se hlavní transmise se 4 řemenicemi.

Sýpka Prkenná podlaha zčásti spravovaná. 5 jednoduchých oken do dvora, 1 do zahrady. Dřevěné schody na dolní sýpku.

Na sýpce Předloha k odkličování opatřená 1 dvojitou a 2 jednoduchými řemenicemi. 1 dvěře k odkládání sladu na zahradu. Ze sila vede zařízení k naplňování pytlů. Sýpka je přehrazena prkennou stěnou. Za přehradou 1 okno do zahrady a 1 okno do dvora, obě opatřeny mřížemi a pletivem. 1 dvěře na schodiště, bez zámku, zabité hřebíky. Z první sýpky dvěře na sýpku nad velkým humnem. Dvěře v pořádku. 5 oken jednoduchých do dvora opatřeno pletivem a mřížemi. 3 okna do zahrady, též opatřeny mřížemi a pletivem. 1 dvěře na dvůr v dobrém stavu. 3 kusy prkenného peření z části při zdi. Podlaha dobrá. Zdivo zčásti porušené. Z dolní sýpky po schodech na horní sýpku. 6 okének jednoduchých s pletivem do dvora. 1 větší okénko ke kovárně s mřížemi a pletivem. Dřevěné šalování ve výši 1 m a sice na straně k zahradě, v průčelné straně ke kovárně a na druhé straně do polovice. 1 dvěře na sýpku...Podlaha prkenná v dobrém stavu.

Dřevěné bednění kolem vodovodu v dobrém stavu. Ze dvora vede kryté schodiště na sýpku. Na schodišti malé okénko. Na dveře vyústíje zděný výfuk od motoru s plechovým komínkem. 3 m kolem zdi od sladovny musí býti volný. Ze dvora 1 zabité dvěře na sýpku.

Zahrada: Hranice 1 m od zdi přímo až k hrázi v zahradě. 6 stromů ovocných, 20 rybízových keřů. 10 ovocných stromů, 12 ovocných stromů, 7 ovocných stromů, 1 zděný filtr na vodu.

Dolní zahrada: 40 ovocných stromů, 33 planých stromů. Plot v dobrém stavu. Zděný haltíř na ryby. Splav v dobrém stavu.

Byt p. Svobody: Do bytu ze dvora. 1 dvojité dvěře (dvoukřídlové). Vchod na půdu a do kuchyně. Kuchyň: 3 dvojité okna s mřížemi, úplně nová. Nová podlaha. Sporák s dvěma troubami. Skleněné dvěře do pokoje. 3 úplně nová okna. Podlaha dobrá. Půda: Dvěře na půdu. Na půdě dláčky, 2 kulatá okna, 2 tabule rozbité. Střechy

vesměs v dobrém stavu. Kryté křidlicemi a falcovkami. Na dvoře 6 divokých stromů (jeřábů).³⁶

Velkostatek byl konfiskován dle dekretu prezidenta republiky č. 12/45 Sb. konfiskační vyhláškou Okresního národního výboru v Dačicích č. j. 6 170/X ze dne 3. srpna 1945. Výměrem Zemského národního výboru v Brně zn. 7 378-VIII/30-1945 ze dne 26. září 1945 se přistoupilo k ustavení národní správy.³⁷ Národní správa byla zrušena ke dni 31. října 1949.³⁸

Ke dni 1. listopadu 1949 převzala objekt č. p. 1 obec Želetava. Stalo se tak na základě zápisu sepsaného dne 12. listopadu 1949 v kanceláři Místního národního výboru. V budově v té době sídlila četnická stanice, která měla zaplacený nájem do konce roku 1949. Dalšími nájemníky v té době byli: Josef Chytrý (s nájmem 300 Kčs), Antonín Dvořák (s nájmem 240 Kčs), Josefa Brokešová (s nájmem 30 Kčs) a pí. Vejmělková (s nájmem 90 Kčs). Budova nebyla pojištěna proti požáru, a tak bylo obci doporučeno, aby tak učinila.³⁹

V roce 1966 památkáři konstatovali, že zaměstnanci Strojíren nákupního průmyslu, ústředního ředitelství Bratislava, postavili v těsném sousedství tvrze halu a výstavbu další zahájili. Při tom zasáhli do konfigurace staré zeleně poblíž objektu. V téže době došlo také k opravě omítek tvrze, přičemž bylo poškozeno staré renesanční omítkové kvádrování. V jednom z interiérů vstupního traktu byla odhalena blíže neurčená malba. Zástupci památkové péče se přimlouvali za ochranného pásma tvrze, které by na západní straně vymezovala silnice Želetava-Lesná-Předín a na východě by zahrnovala lípy rostoucí podél Želetavky. Již v této době se uvažovalo o zbourání staré kovárny, o čemž se však později dlouhá léta jednalo.⁴⁰

³⁶ ČR-MZAB, fond F 215 Velkostatek Želetava, karton 117, popis místností výrobních, skladních a prodejních v pivovaru firmy Pivovar Želetava Karla Kammel-Hardeggera v Želetavě čp. 124. V této souvislosti je nutno uvést, že sladovna se nacházela asi 300 kroků od pivovaru u silnice vedoucí do Lesné.

³⁷ ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Okresní národní výbor Moravské Budějovice, inv. č. 203, karton 182, složka Šašovice, zápis sepsaný dne 21. října 1949 o výsledku provedené revise finančního hospodářství národní správy ... na velkostatku v Šašovicích.

³⁸ ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Okresní národní výbor Moravské Budějovice, inv. č. 203, karton 182, složka Šašovice, zápis sepsaný dne 10. července 1950 o likvidaci národní správy velkostatku Šašovice.

³⁹ ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Okresní národní výbor Moravské Budějovice, inv. č. 203, karton 182, zápis ze dne 12. listopadu 1949.

⁴⁰ Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody Praha Krajskému středisku pam. péče a ochr. přírody v Brně č. 4 129/1966-PP/1 ze dne 17. srpna 1966.

I přes nesouhlas památkářů došlo v létě roku 1967 v bezprostřední blízkosti tvrze k výstavbě další průmyslové haly. Na počátku následujícího roku proto byl opět vznesen požadavek na vytvoření ochranného pásma a případného přemístění montovaných skladištních hal a uvedení terénu do žádoucího stavu.⁴¹

Dne 16. ledna 1973 byly objekty nacházející se na pozemcích parcelní č. 1/1 a 2 zapsány do státního seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 3 198. V témž roce podnik zemědělského zásobování a nákupu přestal využívat sýpku ke skladování obilí a přeměnil ji na úložiště chemických prostředků na ochranu rostlin – pesticidů. Po novelizaci zákona o vodách pak byla činnost skladu v 80. letech postupně omezována.⁴²

V roce 1976 památkáři vyslovili souhlas s výstavbou přístřešku pro automobily, který měl být vybudován při východní stěně montovaného skladiště poblíž bývalé kovárny. Povolení vzniku přístřešku ze samonosných příhradových konstrukcí bylo uděleno s podmínkou, že půjde o dočasnou stavbu.

Bývalá kovárna v té době sloužila jako skladiště (mj. topných olejů) a její zdivo se nacházelo ve špatném stavu.⁴³ Dne 3. prosince 1976 proto Strojárny nákupních podniků Bratislava požádaly o souhlas s její asanací. Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně ale s odstraněním objektu nesouhlasilo.⁴⁴ Byla proto zahájena další jednání. O posouzení stavu kovárny bylo požádáno Technické muzeum v Brně. V jeho zprávě o výsledku šetření ze dne 5. dubna 1977 se mj. konstatuje: „Původně tvořila kovárna nedílný celek s blízkým dvorem a tvrzí, který byl oddělen od silnice zahradou a sadem. Později byla silnice rozšířena, ke kovárně přistaven plechový objekt tak, že uzavřel původní vstup do kovářské dílny. Před kovárnou bylo zřízeno parkoviště pro zaměstnance závodu, které bylo překryto pultovou střechou. Tím byl zcela porušen charakter památky. Současně slouží kovárna jako skladiště nejrozličnějšího materiálu...Budova je dosti zchátralá (podlahy, krovy, krytina), její stěny jsou vlhké do výše min. 1 metru. Z původního technického

⁴¹ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody Praha Krajskému středisku pam. péče a ochr. přírody v Brně č. 1298/1968-PP/I ze dne 27. února 1968.

⁴² NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis Zemědělského zásobování a nákupu, koncernového podniku, odštěpného závodu Třebíč, Krajskému středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Brně zn. Práv/329/88/Fr ze dne 12. ledna 1988.

⁴³ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, zápis sepsaný dne 23. listopadu 1976 na n. p. Strojírny Bratislava, závod Želetava, na okrese Třebíč ve věci přístavby přístřešku pro automobily.

⁴⁴ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis KSSPPOP v Brně Strojárnám nákupních podniků Bratislava č. j. 8 251/77-ED 2 178/76 ze dne 3. března 1977.

vybavení kovárny se zachovala pouze poškozená výheň z cihelného zdiva a cylindrický měch, který je také poškozen vlhkem.

Vzhledem k tomu, že existuje řada objektů kováren, které jsou lépe zachovány, vybaveny i situovány, nepovažujeme za vhodné vzhledem ke zmíněným skutečnostem a především stavebním úpravám bezprostředního okolí objektu kovárnu dále chránit jako technickou, respektive kulturní památku.⁴⁵

Po dalším řízení památkáři změnili stanovisko a v roce 1979 vyslovili souhlas s upuštěním od památkové ochrany kovárny s tím, že v případě asanace objektu zůstane plocha nezastavěna.⁴⁶ Další později stanovenou podmínkou bylo vypracování vyhovující dokumentace a nabídka kovářského měchu pro muzejní účely. Poté, co dokumentace byla po mnohých peripetiích zajištěna a Vlastivědné muzeum v Třebíči potvrdilo, že o měch nemá zájem, rozhodlo Ministerstvo kultury České socialistické republiky dne 17. března 1986 o upuštění od památkové ochrany kovárny.⁴⁷

V roce 1987 byl z důvodu ochrany vodních zdrojů definitivně zrušen sklad pesticidů v někdejší sýpce. Pro uchovávání obilí se tyto prostory vzhledem k chemickému zamoření již nehodily a tak podnik zemědělského zásobování a nákupu v lednu roku 1988 navrhl vyřazení objektu ze seznamu nemovitých kulturních památek a jeho následnou demolici.⁴⁸ Památkáři proto dne 21. září 1988 provedli místní šetření, ze kterého vyplynulo, že stavební stav hospodářských budov je velmi neuspokojivý. Protože byla zanedbána průběžná údržba, utrhla se část koruny komína, která zcela zničila střešní krytinu bývalé sladovny. Do objektu tudíž zatékalo. Zástupci památkové péče vlastníka vyzvali k provedení nezbytných oprav.⁴⁹

Majitel však svou žádost o zrušení památkové ochrany někdejší sladovny (respektive sýpky a skladiště pesticidů) nestáhl a proto bylo příslušné správní řízení dne 15. listopadu 1988 zahájeno. Ministerstvo kultury ČSR poté, co si vyžádalo

⁴⁵ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis Technického muzea v Brně KSSPPOP v Brně zn. 623/77/De ze dne 5. dubna 1977.

⁴⁶ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis KSSPPOP v Brně odboru kultury Jihomoravského Krajského národního výboru č. j. 5 517/79-PP 2 776/79-ED 1784/79-545 ř. ze dne 12. října 1979.

⁴⁷ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, rozhodnutí Ministerstva kultury ČSR ze dne 17. března 1986.

⁴⁸ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis Zemědělského zásobování a nákupu, koncernového podniku, odštěpného závodu Třebíč, Krajskému středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Brně zn. Práv/329/88/Fr ze dne 12. ledna 1988.

⁴⁹ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis KSSPPOP v Brně ZZN Třebíč č. j. 5 704/88-ÚPP 4 198/88 ze dne 21. září 1988.

stanoviska všech příslušných orgánů, návrh posoudilo a dne 6. dubna 1989 zamítlo.⁵⁰ Podnik ZZN Třebíč ze svého stanoviska neustoupil a dne 4. května 1989 se proti rozhodnutí ministerstva odvolal. Řízení o zrušení prohlášení za kulturní památku nebylo ukončeno ještě na počátku roku 1990.⁵¹ Teprve nové společenské poměry způsobily, že tato žádost byla definitivně zamítnuta.

Dne 1. června 1990 došlo ke změně vlastnických vztahů. Objekt postavený na parcele č. 1/3, dosud se nacházející v majetku státu s právem hospodaření ZZN Třebíč, byl k tomuto datu převeden na firmu TERNO Třebíč, majitel Josef Vašina.⁵²

V té době nebyl stav památky ideální. Dne 12. dubna 1990 objevili památkáři v přízemí houbu dřevomorku.⁵³ Místní národní výbor v Želetavě po jejich upozornění napadené podlahy a omítku nechal odstranit.⁵⁴

V předjaří roku 1991 byly odstraňovány chemikáliemi zničené vnitřní omítky a podlahy. Plánovala se obnova otvoru vrat určených k vjezdu do objektu (nová měla být dřevěná), oprava komína sušárny sladu včetně čapího hnízda, odstraňování závážek až na původní podlahu, úprava fasád aj.⁵⁵

Na podzim roku 1992 se zřítíla část komínového tělesa obytné budovy a dopadla před dveře. Protože nájemníci důchodového věku byli odkázáni na lokální topení, provedl Obecní úřad v Želetavě neprodleně opravu. Komín měl pak být dle záměru natřen fasádní cihlovou barvou, avšak pro deštivé počasí tento úkon nebyl proveden. Obecní úřad se zavázal, že komín nechá natřít v první polovině roku 1993.⁵⁶

Na počátku 21. století se v havarijním stavu nacházely podstřešní okapové žlaby. Dva svody se nacházely u severního žlabu. Východní žlab měl jeden svod, končící těsně nad vyústěním kanalizace. Západní svod ústil do betonového korýtko. Žlaby byly zkorodované a děravé. Docházelo k zatékání dešťové vody po římse do fasády. Na základě žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových proto

⁵⁰ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis Ministerstva kultury ČSR Zemědělskému zásobování a nákupu k. p. Brno, odštěpnému záводу Třebíč, (k č. 13 800/88-OPPM) ze dne 6. dubna 1989.

⁵¹ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis ZZN Třebíč KSSPPOP v Brně zn. 8 511/89-ÚPP 5 607/89 Práv/4/90 ze dne 5. ledna 1990.

⁵² NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis ZZN Třebíč KSSPPOP v Brně zn. Práv/21/90/Do ze dne 25. června 1990.

⁵³ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis KSSPPOP v Brně stavebnímu úřadu MNV v Želetavě č. j. 4 643/90-ÚPP 3 772/90 ze dne 22. srpna 1990.

⁵⁴ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis MNV v Želetavě KSSPPOP v Brně zn. 791/90 ze dne 14. září 1990.

⁵⁵ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, zápis z projednání stavebních úprav v objektu tvrze t. zv. Starého hradu v Želetavě, dne 22. února 1991.

⁵⁶ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis Obecního úřadu v Želetavě referátu kultury Okresního úřadu Třebíč zn. 1256/92 ze dne 15. prosince 1992.

Městský úřad Moravské Budějovice vydal dne 16. listopadu 2004 závazné stanovisko, dle něhož měly být žlaby a svody vyměněny za nové ze stejného materiálu, tedy z pozinkovaného plechu. Předpokládalo se, že nátěr bude proveden v barvě červenohnědé.⁵⁷

⁵⁷ NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, závazné stanovisko odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Moravské Budějovice č. j. ORR/84/2004 ze dne 16. listopadu 2004.

IV. Formální analýza stavby

Situace

Budovy hospodářského dvora zvaného „Starý hrad“ se nacházejí na severním okraji Želetavy pod rybníkem Hadrava, při komunikaci směrem na obec Lesnou a Předín. Objekty leží na stavebních parcelních číslech 1/3 (výměra 680 m², vlastník Josef Vašina st. z Třebíče), 2 (výměra 432 m², vlastník Josef Vašina st.) a 1/2 (vlastník Česká republika, správce Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). Součástí dvora jsou pozemky p. č. 2/2 (zahrada, výměra 5 847 m²) a p. č. 220/10 (zahrada, výměra 101 m²). Obdélná budova (23 x 13 m) blokového renesančního panského obydlí ze druhé poloviny 16. století stojí u vjezdu do rozlehlého dvora. V něm na východní straně stojí bývalý pivovar s hranolovou věží, od základů cihelnou.⁵⁸

Komplex budov je vymezen zhruba čtvercovou dispozicí orientovanou hlavním příjezdem na jihozápad. Předmětem SHP jsou přízemní budovy, částečně se sýpkovým polopatrem uzavírající severovýchodní roh areálu spolu se sladovnickou věží.

Popis exteriéru

A1

Přízemní budova obdélného půdorysu, ukončující severní kout areálu. Severozápadní užší fasáda je v přízemí prolomena dvěma obdélnými okny rámovanými hladkými šambránami. Okenní otvory jsou osazeny probíjenými mřížemi. Štít je trojúhelníkový s dvěma oválnými okny zasklenými tabulkami v ocelových rámech (rám členěn a středový ovál a šest segmentů). Severovýchodní fasáda má pět okenních otvorů stejného typu jako předchozí, jihozápadní (do nádvoří) čtyři, uprostřed s dveřmi. Vchod s nadsvětlíkem je přístupný po pěti novodobých schodových stupních. Ve vstupu je osazeno kamenné ostění, členěné pouze hladkou fasetou. Dvoukřídlé dveře svlakové konstrukce jsou z exteriéru opatřeny novými prkny, z interiéru jsou dobové včetně kování a fragmentu kliky. Nadsvětlík je opatřen jednoduše zdobnou novodobou mříží (po starší mříži jsou v kameni stopy osazení). Na konci objektu ve fasádě nádvoří je další vchod přístupný po novodobém schodišti, vedoucí na sýpkové polopatro a krov objektu A2. Dveře

⁵⁸ Miroslav PLAČEK, *Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí*, Praha 2002, s. 733-735.

jsou druhotné. Střecha je sedlová krytá pálenou taškou. Fasády nejsou vyjma okenní šambrány členěny dalšími prvky.

A2

Objekt navazující ve východním směru na předchozí (je vnitřně propojen s předchozím) rozdělení těchto dvou budov je pouze funkční (prostupy dnes zazděny) a v krovovém prostoru šítovou zdí.

Jihozápadní fasáda je hladká, členěná nepravidelně rozmístěnými otvory. V přízemí je to jedno téměř čtvercové okénko a zhruba uprostřed dveře, v sýpkovém polopatru dva větší obdélné otvory a jeden menší. Severovýchodní fasáda je v přízemí členěna sedmi okny, v patře čtyřmi. Obě fasády jsou hladké, střecha sedlová.

A3

Sladovnická věž obdélného půdorysu o pěti nadzemních podlažích (v každém patře členěna na dvě prostory (sladovna a přístupové schodiště s ovládáním) s komínem situovaným uprostřed sušárny.

Jihovýchodní fasáda je členěna od 2. NP pravidelně dvěma okenními osami s obdélnými okny (se segmentovým zakončením), v přízemí jsou okna rovněž dvě, ovšem mimo osy. Stejně členění (slepých oken) má i severozápadní strana v úrovni na střechou A2. Užší strany, tj. severovýchodní a jihozápadní mají pouze jednu osu rovněž slepých okenních otvorů. Fasáda věže je členěna zvýrazněnými nárožími a hladkými plochami rámuje okenní osy. Zrcadlo je nad nejvyšším oknem ukončeno segmentem. Ve 3. NP je fasáda členěna horizontálním hladkým pásem. Okenní rámy, či slepá okna jsou osazena ve dvakrát ustupující špaletě. Omítky na věži jsou druhotné, hladké, plochy byly původně ještě členěny pásovou bosáží (viz. dokumentace fragmentů historických omítek).

B

Objekt ukončující areál na severovýchodní straně, stavebně provázán s A2. Přízemní se sýpkovým polopatrem, zastřešen sedlovou střechou v hřebeni zhruba uprostřed otevřenou větrací věžičkou. Fasády do nádvoří i severovýchodním směrem jsou hladké bez výzdoby členěné v přízemí i polopatře nepravidelnými otvory. Jihozápadní, užší fasáda, je prolomena novodobými vraty.

Fasády všech objektů jsou výrazně destruovány a na rozsáhlých partiích je zřejmé, že objekty A2 a B jsou převážně kamenné (sýpkové polopatro u B je cihelné)

s cihelnými opravami a zazdívkami otvorů. Sladovnická věž A3 je od země zděná pravidelným cihlovým zdivem, A1 má omítky nejzachovalejší, ale zřejmě rovněž převažuje cihla. Cihelné zdivo je standardního formátu.

Popis interiéru - přízemí

A1

101

Téměř čtvercová plochostropá nárožní místnost prosvětlená dvěma obdélnými okny osazenými ve špaletě se segmentovým záklenkem, od č. 103 oddělena novodobou příčkou přetínající hladký štukový pás pod stropem. Podlaha a okenní rámy novodobé.

102 (foto 1-5)

Téměř čtvercová plochostropá nárožní místnost prosvětlená dvěma okny osazenými ve špaletě se segmentovým záklenkem, od č. 106 oddělena příčkou přetínající hladký štukový pás pod stropem. Podlaha a okenní rámy novodobé.

103 (foto 9-12)

Téměř čtvercová plochostropá prostora prosvětlená jedním oknem osazeným ve špaletě se segmentovým záklenkem. Pod stropem hladký štukový pás pokračující do č. 101. Při severovýchodním rohu vestavěny místnosti č. 104, 105 (sociální zařízení). V místě sociálního zařízení byly dříve schody do č. 111. Jihozápadní stěna je prolomena jednak vstupními dveřmi z č. 106 a u protějšího rohu výklenkem se segmentovým zakončením. Podlaha a okenní rámy novodobé.

106 (foto 13-15)

Obdélná plochostropá prostora prosvětlená jedním oknem osazeným ve špaletě se segmentovým záklenkem. Pod stropem hladký štukový pás. Podlaha a okenní rámy novodobé.

107 (foto 15-19)

Obdélná plochostropá místnost (zádveří) vytvořená druhotně vestavěnými příčkami oddělujícími č. 108 a chody na půdu. Hodnotné dvoukřídlé dveře svlakové konstrukce s mosaznou klikou (štítek novodobý) a původními závěsy. ostění kamenné (durbachit).

108 (foto 20)

Prostora půdorysu L vytvořená novodobými příčkami. V severovýchodní stěně zazdívka otvoru se segmentovým zaklenutím.

109 (foto 21-22)

Těleso úzkého schodiště, které zde bylo vestavěno až v souvislosti s úpravou krovu A2, tzn. ve druhé polovině 60. let 19. století

110 (foto 23-24)

Obdélná místnost, přístupná pouze z přízemí A2, prosvětlená dvěma okny do nádvoří. Oproti předcházejícím prostorám je podlaha o cca 130 cm níž, tzn. ve stejné úrovni jako podlahy A2. Vstup je zde zúžen vestavěným schodištěm č. 109.

111 (foto 25-26)

Obdélná prostora, rovněž se sníženou podlahou, prosvětlená jedním oknem v hluboké špaletě se segmentovým zakončením. Klenba – vložená placka na pasech.

112 (foto 27-31)

Obdélná místnost zaklenutá dvěma vloženými plackami na pasech, prosvětlená jedním oknem v hluboké špaletě se segmentovým zakončením. Levý horní roh špalety téměř zasahuje do klenby. Podlaha snížena na úroveň A2.

113 (foto 32-35)

Téměř čtvercová plochostropá místnost prosvětlená jedním oknem v hluboké špaletě se segmentovým zakončením. Špaleta je proražena skrz mělkou niku. Prostora otevřena v délce téměř celé stěny do č. 114. Podlaha snížena na úroveň A2.

A2

114 (foto 36-49)

Rozsáhlá obdélná místnost v šíři budovy přístupná z nádvoří a prosvětlená celkem pěti okny. Zaklenutí je uprostřed svedeno na čtyři sloupy. Klenba v polích přiléhajících k č. 110 a 113 je vložená placka na pasech. Rovněž plackou jsou zaklenuta čtyři pole na protější straně přiléhající č. 115. Prostřední čtyři pole jsou zaklenuty původní valenou klenbou se styčnými trojbokými výsečemi. Prostřední pilíře jsou původní renesanční, zhotovené z kamene se zkosenými rohy. Jeden pilíř je částečně zazděn v nároží č. 110, 113, 114. Samostatné další dva jsou v původní podobě, třetí při pohledu od vstupu zleva je zesílen pro vynesení klenebního pasu a poslední je opět v původní podobě. Podlaha je zde výrazně tak, že patky pilířů nejsou viditelné.

115 (foto 50-52)

Obdélná prostora s novodobým trémovým stropem a deskami, strop podepřen traverzou I profilu a sloupem. V severovýchodní stěně proražena dvě okna ve špaletě se segmentovým záklenkem. Pod levým oknem zdivo zesíleno.

116 (foto 53-54)

Obdélná místnost s jedním oknem v severovýchodní stěně v pravoúhlé špaletě. Strop plochý novodobý vyneseny na I profilech.

A3

117 (foto 55-56)

Zhruba čtvercová místnost, původně topeniště, klenutá s cihlovými segmentovými klenbami do I profilů. Ve stěnách dva otvory se segmentovým a pravoúhlým zakončením špalety.

118 (foto 57)

Obdélná místnost s novodobým rámovým stropem (dříve schodiště do dalších pater sladovny). Jihovýchodní stěna s obdélným otvorem uzavřeným novodobými dvoukřídlými vraty, v severovýchodní stěně obdélné novodobé okno.

B

119 (foto 58-61)

Rozsáhlá prostora v šíři a délce objektu zaklenutá cihlovými segmentovými klenbami do I profilů (13 polí), uprostřed klenba druhotně podepřena traverzami a sloupy.

120 (foto 62)

Čtvercová místnost druhotně vestavěná se schodištěm do sýpkového polopatra. Schodiště prochází klenbou. Díky stavbě této prostory došlo k zazdění vchodu z jihozápadní strany a úpravě otvoru dvoukřídlých vrat.

Sýpková polopatra a 2-3 NP věže

A2

201 (foto 63-66)

Prostora v celém půdorysu objektu přístupná po schodišti z A1. Zdivo polopatra je převážně kamenné, okénka ve špaletě se segmentovým zakončením. Podlaha prkenná, strop trémový s deskami. V podélné ose druhotně podepřeny sloupy a trámy (rozdílné opracování oproti stropu). U prvního sloupu od schodiště nalezen na trému nápis tuhou „*Pacas Maly Bitovanek 1867...*“. Což je přímý doklad archivně doložených rozsáhlých stavebních úprav ve druhé polovině 60. let 19. století.

A3

202 – 203 (foto 67-71)

Obdélné prostory v sladovnické věži (část sušárenská a obslužné schodiště). Přístupné pouze z vyššího patra věže.

B

204 – 205 (72-75)

Sýpkové polopatro, tvořené cihelným zdivem. Situace obdobná jako u č. 201. Schodiště do krovu situováno u jihozápadní stěny. Okénko do nádvoří (foto 75) s původním rámem a křídly, včetně kování.

Krovy a 4-5 NP věže

A1

300 (foto 76-90)

Jedna z nejcennějších prostor a konstrukcí celého objektu. Krov tvořen pokročilou vaznicovou soustavou s ležatou stolicí ztuženou ondřejskými kříži. Rytmus plných a jalových vazeb je nepravidelný (počítáno od severozápadního štítu – abbbabbbabbbabbbabba). Spoje jsou provedeny čepováním. Sloupky stolice jsou pod vzpěrkami zdobeny řezbou (foto 87). Podlaha je z pálených čtvercových dlaždic formátu 22 x 22 cm. Nad úroveň podlahy vystupuje v severovýchodním koutě zaklenutí schodiště do A2.

A2

301 (foto 91-97)

Krov vaznicové soustavy se stojatou stolicí. Sloupky zavětrovány pásky, kleštiny v plné vazbě spojují sloupky s krokviemi a vzpěrami. Vaznice vynesena na dřevěných sloupcích ve stěnách polopatra. Spoje provedeny šrouby.

Přístup do věže, č. 303 otvorem s dobovými dveřmi (dnes jediný vstup do vyšších pater věže), do č. 304 zazděn. Ve stěně štítu mezi A2 a B je ve spodní části zachováno v obdélném otvoru kamenné ostění, zřejmě jde o konstrukci související ještě s renesanční stavbou

A3

302-303, 400-401, 500-501 (foto 99-108)

Patra věže stejného půdorysu jako předchozí.

B

304 (foto 109-112)

Krov stejný jako v A2.

V. Stavební vývoj

Podle poznaného stavu a na základě archivních pramenů lze nepřímo rekonstruovat stavební vývoj dotčené části Starého hradu v Želetavě. Základní stavební etapy lze rozdělit do tří etap. Renesanční, pozdně barokní a přestavbu ve 2. polovině 60. let 19. století.

Ad. 1

Renesanční stavbu lze zařadit do 60. let 16. století a to zejména v konstrukcích obvodového zdiva budov A2 a B. Objekt A1 zcela je s A2 rozsáhle propojen, ovšem nelze přesně stanovit míru zachování původních renesančních konstrukcí. Dominantním renesančním prostorem je přízemí A2 zaklenuté na původně renesanční středové kamenné pilíře, k původním patří čtyři klenební pole valené klenby s výsečemi.

Ad. 2

Pozdně barokní stavební etapa zanechala do současné doby základní výraz objektu A1, včetně krovové konstrukce a všechny klenby – vložené placky na pasech.

Ad. 3

Poslední výraznější stavební počín proběhl v druhé polovině 60. let 19. století a dominantou areálu se stala nová sladovnická věž A3 o pěti podlažích, současně byla zbudována sýpková polopatra s krovem nad A2 a B, přístupové schodiště na krov A2. Tímto byl v podstatě stavební vývoj celého areálu dokončen a ostatní úpravy, zvláště interiérové měly čistě funkční charakter.

VI. Výčet hodnotných prvků

A1

- Probíjené mříže v oknech, kamenné ostění vstupu s dvoukřídlými dveřmi svlakové konstrukce.
- Štukové pásy probíhající pod stropem v místnostech č. 101, 102, 103, 106
- Krovová konstrukce, dlažba na půdě a schodech na půdu.
- Klenby.

A2

- Klenby, kamenné pilíře a krovové konstrukce, včetně konstrukce sýpkového polopatra.
- Dveře z půdy do věže.
- Kamenné ostění malého, snad ještě renesančního okénka v krovu (foto 97)

A3

- Klenba v přízemí
- Charakter schodiště (vzhledem k jeho stavu nelze zřejmě předpokládat zachování většiny prvků).
- Fragmenty původního technického zařízení sladovny.

B

- Klenba v přízemí.
- Krovová konstrukce a konstrukce sýpkového polopatra.
- Okenní rámy na původním místě i s kováním.

VII. Doporučení pro obnovu

V rámci obnovy celého areálu je nutné zachovat vnější charakter jednotlivých budov, tzn. hospodářské a obytné, byť jejich využití bude různé. Předpoklady pro obnovu jsou následující:

- Zajištění všech dřevěných konstrukcí před dalším poškozováním, tzn. zejména oprava krovů věže a střešní krytiny.
- Dekontaminace všech zasažených interiérů od chemických látek.
- Zajištění postupného vysoušení zdiva a s tím související terénní úpravy (drenáže).
- Odstranění betonových a asfaltových ploch nádvoří.
- Průzkum podlah v č. 114 za účelem zjištění původní výšky a případné zachování historické dlažby.
- Obnova omítek věže v původní úpravě s pásovou bosáží, foto 112-118 (stratigrafický průzkum z lešení potvrdí rozsah zachování historické omítky a její barevnost).
- Maximální možné zachování všech stávajících dřevěných konstrukcí, u schodiště ve věži zachovat při obnově jeho tvar.
- Zachovat hodnotné prvky a konstrukce vyznačené v zaměření.
- Repasovat a osadit okenní rámy uložené na schodišti č. 109.
- Odstranění vestavby sociálního zařízení č. 104, 105.
- Je možné obnovit historické průchody mezi jednotlivými objekty.
- Před případným odstraněním omítek v A1 – části obytné provést stratigrafický průzkum povrchových úprav.
- Respektovat jednoduchost fasád budov A1-3 u A1 hladké šambrány.

Legenda ke stavebnímu vývoji



Renesanční konstrukce
a prostory (60. léta 16. stol.)



Pozdně barokní konstrukce
a prostory (2. pol. 18. století)



Konstrukce a prostory ze
60. let 19. století



Novodobé konstrukce
a prostory (příp. bez zvýraznění)


Legenda k hodnocení objektu



Konstrukce tvořící podstatu objektu




Konstrukce nehodnotné



Hodnotné klenby a podlahy



Hodnotné prvky ve svislých konstrukcích



I. NP - PŘÍZEMÍ

- VSTUPY DO OBJEKTU Z NÁDVORÍ -
- VJEZD A VSTUP DO AREÁLU -

ML 1 : 100

LEGENDA :

č.	děle proute a papu	podoba / max. úpravy / pozn
A - 1	BYT SPRÁVCE	výhledové podlahy
- 2	SKLADY - PROVOZNÍ PROSTORY	černé potře a akrydy
- 3	SÚŠIČ VĚZ - PŘÍMÝM TOPLENÍM	černé potře a akrydy
B	SYPKY A SKLADY	černé potře
C - 1	HLAVNÍ DÁVYŘI	akrylové plochy
- 2	ZADNÍ DVŮR	akrylové plochy
E	ZATIRADY	


→ ZIEHT SIEHERHEITSMÄßIG & KLARHEIT !

* KLENY ČEHLNÉ A KAMENNÉ :

• **ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ** ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΒΕ) ΤΗΛΕΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ

- α - úroveň významnosti; β - pravděpodobnost chyby 2. druhu, tj. přijetí nulové hypotézy, když je vskazována její neplatnost; γ - pravděpodobnost chyby 1. druhu, tj. zamítnutí nulové hypotézy, když je přijímána.

[illegible]



II. NP - PATRO

- DŘEVĚNÉ VESTAVBY PRO SÝPKY -

M. 1 : 100


LEGENDA :


č.	číslo prostoru a popis	podlaží / stav, úpravy / pozn.
A - 1	výškový strop s výhledem a částí konstrukce podlahy a stěn	
- 2	SKLADY / SÝPKY	oběhové - podlahy
- 3	VĚŽ - schodiště a rošty / šikarba	ochranné pláště a rošty
B	SKLADY / SÝPKY	oběhové - podlahy

- stropy vnitřní i vnější, stropy - chemie a střešní !
- stropy konstrukce A1 - dřevěný trámový a dřevěný trámecový systém, střešní konstrukce dřevěný a dřevěný trámecový systém !
- stropy vnitřní a vnější B - dřevěný trámecový a dřevěný trámecový systém, střešní konstrukce dřevěný a dřevěný trámecový systém !
- vnitřní a vnější konstrukce dřevěný a dřevěný trámecový systém !
- vnitřní a vnější konstrukce dřevěný a dřevěný trámecový systém !



		F.M.B. POMEŘENÍ s.r.o. 674 01 TŘEBÍČ IČO: 146701	
DOKUMENTACE : VAŠINA JUD. V. Nová 5/5, TŘEBÍČ ŽELETAVA 1, p.č. 11/1, st. 2, k.č. Želetava		Projekt : D. J. A. M. P. : 1/100 Datum : 1. 10. 2007 Číslo : 1	
"STARÝ HRAD" - stavební dokumentace pro DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU		II. NP - PATRO	
		03	





I. NP - PŘÍZEMÍ

- VSTUPY DO OBJEKTU Z NÁDVORÍ -
- VJEZD A VSTUP DO AREÁLU -

ME 1 : 100


LEGENDA :

č.	název prostor a popis	podoba / stav, úpravy / pozn.
A - 1	BYT SPRÁVCE	stávající stavební podoba
- 2	SKLADY - PROVOZOVNÍ PROSTORY	stávající stavební podoba
- 3	SUŠICÍ VĚŽ - PŮVODNÍ TOPENISITĚ	stávající stavební podoba
B	SYPKY A SKLADY	stávající stavební podoba
C - 1	HLAVNÍ DĚDVORĚ	stávající plochy
- 2	ZADNÍ DVĚŘ	stávající plochy
E	ZAHŘADY	

- stávající přízemní a nadzemní stavby !
- stávající celková kategorie !
- stávající vnitřní části objektu stávající a novostavby !
- stávající areál: B - součástí do objektu, novostavby, stávající a novostavby, součástí do objektu stávající a novostavby !



		F.M.D. POKOJ DUBA 614 01 ŽELEZOVÁ 600 000 000
ročníková a ročníkové kausální		
Vypracoval:	VAŠKA JUD. - Vězeňská 5/9, 1. třída ŽELEZOVÁ 1, p.č. 1/1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 2.00, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 3.00, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 8.00, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 11.00, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.42, 11.43, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 11.56, 11.57, 11.58, 11.59, 11.60, 11.61, 11.62, 11.63, 11.64, 11.65, 11.66, 11.67, 11.68, 11.69, 11.70, 11.71, 11.72, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76, 11.77, 11.78, 11.79, 11.80, 11.81, 11.82, 11.83, 11.84, 11.85, 11.86, 11.87, 11.88, 11.89, 11.90, 11.91, 11.92, 11.93, 11.94, 11.95, 11.96, 11.97, 11.98, 11.99, 12.00, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, 12.45, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 12.54, 12.55, 12.56, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67, 12.68, 12.69, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.77, 12.78, 12.79, 12.80, 12.81, 12.82, 12.83, 12.84, 12.85, 12.86, 12.87, 12.88, 12.89, 12.90, 12.91, 12.92, 12.93, 12.94, 12.95, 12.96, 12.97, 12.98, 12.99, 13.00, 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49, 13.50, 13.51, 13.52, 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74, 13.75, 13.76, 13.77, 13.78, 13.79, 13.80, 13.81, 13.82, 13.83, 13.84, 13.85, 13.86, 13.87, 13.88, 13.89, 13.90, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97, 13.98, 13.99, 14.00, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07, 14.08, 14.09, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.35, 14.36, 14.37, 14.38, 14.39, 14.40, 14.41, 14.42, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.47, 14.48, 14.49, 14.50, 14.51, 14.52, 14.53, 14.54, 14.55, 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.61, 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66, 14.67, 14.68, 14.69, 14.70, 14.71, 14.72, 14.73, 14.74, 14.75, 14.76, 14.77, 14.78, 14.79, 14.80, 14.81, 14.82, 14.83, 14.84, 14.85, 14.86, 14.87, 14.88, 14.89, 14.90, 14.91, 14.92, 14.93, 14.94, 14.95, 14.96, 14.97, 14.98, 14.99, 15.00, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47, 15.48, 15.49, 15.50, 15.51, 15.52, 15.53, 15.54, 15.55, 15.56, 15.57, 15.58, 15.59, 15.60, 15.61, 15.62, 15.63, 15.64, 15.65, 15.66, 15.67, 15.68, 15.69, 15.70, 15.71, 15.72, 15.73, 15.74, 15.75, 15.76, 15.77, 15.78, 15.79, 15.80, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.90, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.99, 16.00, 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06, 16.07, 16.08, 16.09, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.50, 16.51, 16.52, 16.53, 16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.63, 16.64, 16.65, 16.66, 16.67, 16.68, 16.69, 16.70, 16.71, 16.72, 16.73, 16.74, 16.75, 16.76, 16.77, 16.78, 16.79, 16.80, 16.81, 16.82, 16.83, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87, 16.88, 16.89, 16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 16.96, 16.97, 16.98, 16.99, 17.00, 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.09, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.55, 17.56, 17.57, 17.58, 17.59, 17.60, 17.61, 17.62, 17.63, 17.64, 17.65, 17.66, 17.67, 17.68, 17.69, 17.70, 17.71, 17.72, 17.73, 17.74, 17.75, 17.76, 17.77, 17.78, 17.79, 17.80, 17.81, 17.82, 17.83, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87, 17.88, 17.89, 17.90, 17.91, 17.92, 17.93, 17.94, 17.95, 17.96, 17.97, 17.98, 17.99, 18.00, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06, 18.07, 18.08, 18.09, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.50, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 18.67, 18.68, 18.69, 18.70, 18.71, 18.72, 18.73, 18.74, 18.75, 18.76, 18.77, 18.78, 18.79, 18.80, 18.81, 18.82, 18.83, 18.84, 18.85, 18.86, 18.87, 18.88, 18.89, 18.90, 18.91, 18.92, 18.93, 18.94, 18.95, 18.96, 18.97, 18.98, 18.99, 19.00, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 19.09, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.44, 19.45, 19.46, 19.47, 19.48, 19.49, 19.50, 19.51, 19.52, 19.53, 19.54, 19.55, 19.56, 19.57, 19.58, 19.59, 19.60, 19.61, 19.62, 19.63, 19.64, 19.65, 19.66, 19.67, 19.68, 19.69, 19	



II. NP - PATRO

- DŘEVĚNÉ VESTAVBY PRO SÝTKY -

M. 1 : 100


LEGENDA :

č.	4001 prostor a popis	podlažia / stav, úpravy / pozn.
A - 1	zvyššie etáže vrátane časti podzemných priestorov kódu	
- 2	SKLADY / SÝPKY	podzem. - podzem.
- 3	VĚŽ - SOUKRUTNICA / KOSTY / SHRABLA	okrajové plochy a kódy
B	SKLADY / SÝPKY	podzem. - podzem.

- [illegible]



		F.M.B. JEDNOTA BUREAU 674 01 TŘEBÍČ 820 400 000
PRŮKAZ O VYPLNĚNÍ KANCELARIE		
Jméno: VAŠINA Jindř, V. Nezvalova 5/9, TŘEBÍČ Město: ŽELEZOVKA 1, p.č.m.11/2, k.č.2, k.č.2 Adresa: "STARÝ HRAD" - Nová veselánská ulice 1, 1. patro DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU	Písmo: DPA Mě: Třb Datum: 1. října 2007	Číslo: 03



III. NP - PŮDNÍ SKLADY

IV. NP + V.NP v SUŠÁRENSKÉ VĚŽI

M, 1 : 100

LEGENDA :

ξ_i	okres protier a popis	počítač / stav, úroveň / popis
A - 1	PŮDA	STRÉVA - JEDNOVÁ
- 2	PŮDA / SYPKA	ODSTAVA - JEDNOVÁ
- 3	VĚŽ - sestává z PŮDY a KROVÍ / SPOJENÁ	ODSTAVY PŮDY a KROVÍ
B	PŮDA / SYPKA	STRÉVA - JEDNOVÁ


- ZEVNÍ SOUSTAVY – CHARAKTERIZACE !
 - KROV STŘECHY A.1 – PRŮŘEVY, ŽEBRA STOLICE !
 - KROV STŘECHY A.2 – PRŮŘEVY, STUPNATÉ STŘECHY, VZNEŠENÉ TRAMAY BOČNÍ STĚNY !
 - KROV STŘECHY A.3 – PRŮŘEVY, MASTIČNOST, KOLEN KROVŮVĚRNÉ TRÁSKY !
 - KROV STŘECHY B.1 A.2 – PRŮŘEVY, STUPNATÁ STOLICE !
- V POKRAČOVÁNÍ STROJOPISU LITURNÍ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE NEPRAVIDELNÉ OTVORY
PO PŮVODNÍ TECHNOLOGII VÝSTAVY OBECNĚ !




 REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKA		Škola: OŠ "19. oktobar" Brijuni, 73334 E.O. št. 19.03.1 K.O. 400	
PROJEKAT I POSREDOVANJE U NAUČENJU			
Ime i prezime:	VAŠINA Jovica, V. Vrnarska 5/9, TIRFIĆ ŽELEZARICA 1, p.m. ul. 1/1, st. 2, k.o. Želaznica	Forma:	0 - A ₁
Adresa:	"STARÝ HRAD" - Posrednik i posrednik, p.m. 1.330	Adresa:	0 - B ₁
DOKUMENTI ZA SODRUŽENJE STAVU		Datum: 19.03.2019	
III. NP + IV. NP + V. NP		Cena: 0.4	



První vojenské mapování (1764 - 1768)



Třetí vojenské mapování (1876 - 1878)






1




2



3




4



5



6





13



14




15




16



17




18



19



20



21



22




23




24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34




35



36



37




38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56




57




58



59



60



61



62




63



64



65




66




67



68



69



70




71



72



73



74




75



76



77




78



79




80



81



82




83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94




95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106




107



108



109



110




111



112



113



114

